

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην μελέτη «Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους και πεζοδρόμηση οδών Αντιγονιδών, Σαπφούς και Φειδία» και συγκεκριμένα στην διαμόρφωση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ασφαλτόστρωση οδού, που βρίσκονται στην επέκταση της πόλεως των Γιαννιτσών του δήμου Πέλλας. Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην κρασπέδωση και ασφαλτόστρωση της οδού Αριστοφάνους (υφιστάμενη χαλικοστρωμένη) που βρίσκεται ανάμεσα στα Ο.Τ 490 και Ο.Τ 491 καθώς επίσης στην διαμόρφωση πεζοδρόμων στις οδούς Φειδία, Αντιγονιδών και Σαπφούς, στα ΟΤ. 488, Ο.Τ 489, Ο.Τ 491, Ο.Τ 493, Ο.Τ 494, Ο.Τ 494Α. Η οδός Αριστοφάνους είναι υφιστάμενη χαλικοστρωμένη οδός στην οποία όμως δεν έχει γίνει κρασπέδωση. Με την παρούσα μελέτη θα γίνει η χάραξη και η κατασκευή κρασπέδων εκατέρωθεν της οδού Αριστοφάνους συνολικού μήκους περίπου 160,00μ ενώ η έκταση των πεζοδρόμων που πρόκειται να κατασκευαστούν είναι περίπου 2.400μ².

Περιοχή επέμβασης



Πρόταση διαμόρφωσης

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, χωρίς κατ'ανάγκη να περιορίζονται σ αυτές είναι οι ακόλουθες.

Θα γίνει οριοθέτηση και κατασκευή των κρασπέδων ,εκσκαφή και επίχωση με κοκκώδη υλικά ,προκειμένου να γίνει η προετοιμασία των πεζοδρομίων για επίστρωση. Επίσης εκσκαφή και επίχωση με υλικά οδοστρώσεως προκειμένου να γίνει η προετοιμασία των πεζοδρόμων καθώς και του ασφαλτοτάπητα για επίστρωση .Τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν θα εναποτεθούν σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η βάση των πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C16/20 και το πάχος της θα είναι 0,15 μ. Οι επιστρώσεις των πεζοδρομίων θα γίνουν με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ,χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας και των πεζοδρόμων με κυβόλιθους από φυσική πέτρα και σε υποδομή οπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης τυφλών. Σε όλα τα τμήματα των πεζοδρομίων που βρίσκονται στις διασταυρώσεις θα γίνει υποβιβασμός της στάθμης τους προκειμένου να γίνεται εύκολη η πρόσβαση και η διέλευση των ΑΜΕΑ. Τέλος θα τοποθετηθούν αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης όπου απαιτείται.

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για τον ηλεκτροφωτισμό με εγκατάσταση ιστών και φωτιστικών καθώς επίσης θα γίνουν εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού.

Ο κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV είναι: 45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους και 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρώσεως και ασφαλτόστρωσης. Οι εργασίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Τιμολόγιο της μελέτης και θα εκτελεσθούν κατόπιν υποδείξεως από την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **455.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η χρηματοδότησή του θα γίνει από **ΣΑΤΑ**.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", το Ν. 3463/2006/Α'114 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Γιαννισά,10-03-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.