

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ :

Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων- Καρυώτισσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δημοτικής ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας
Drainage for settlements Galatades and Karyotissa and wastewater treatment plant of Municipal Unit Megas Alexandros of Pella Municipality

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
2. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
3. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:	ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
4. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.ΠΕΛΛΑΣ
5. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
7. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020

Χρηματοδότηση του Έργου

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του **Εταιρικού Συμφώνου** για το **Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020** και συγκεκριμένα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Η χρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής διοχετεύεται και διαχειρίζεται μέσω της **ΕΥΔ/ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)**. Το πρόγραμμα είναι εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων των βασικών υποδομών των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ως μέσου για την υποστήριξη της μετάβασης της Χώρας σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.

Στόχοι του Έργου

Το έργο αποτελεί αναγκαία υποδομή περιβαλλοντικής προστασίας η οποία θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου και της κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογικού) στους οικισμούς Γαλατάδων- Καρυώτισσας με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ). Ο συνολικός στόχος εξυπηρετούμενου πληθυσμού είναι 5.450 κάτοικοι.

Μετά το πέρας του έργου τα δίκτυα αποχέτευσης των δύο οικισμών θα είναι πλήρως λειτουργικά και θα εξυπηρετούν το σύνολο πληθυσμού εκάστου οικισμού με πρόβλεψη εξυπηρέτησης βάθους 20ετίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το συνολικό έργο έχει καταταμηθεί σε 6 υποέργα :

Α/Α υποέργου	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Υλοποίηση στην Α' Φάση
1	Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί	35%
2	Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας	0%
3	Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δημοτικής ενότητας Μεγ. Αλέξανδρου	0%
4	Αρχαιολογικές εργασίες	8,2%
5	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση του βαρυτικού δικτύου στον οικισμό Καρυώτισσας.	0%
6	Εργασίες για συνδέσεις με Ο.Κ.Ω,	0%

Το 1^ο υποέργο αφορά την κατασκευή του βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης σε τμήμα του οικισμού έκτασης 472 στρεμμάτων και μήκους 9,1 χλμ του οικισμού της Καρυώτισσας καθώς και την κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς. Το 1^ο υποέργο δημοπρατήθηκε με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό ολοκληρώθηκε η κατασκευή του και παραλήφθηκε οριστικά.

Το 2^ο υποέργο αφορά την κατασκευή των Δικτύων αποχέτευσης αναρρόφησης του οικισμού Γαλατάδων και τμήματος του οικισμού Καρυώτισσας, δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη κατασκευή και βρίσκεται στο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.

Το 3^ο υποέργο αφορά την Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δημοτικής ενότητας Μεγ. Αλέξανδρου δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη κατασκευή και η κατασκευή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το 4^ο υποέργο περιλαμβάνει αρχαιολογικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται με αυτεπιστασία .

Το 5ο Υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων του βαρυτικού δικτύου οικισμού Καρυώτισσας, το οποίο δημοπρατήθηκε με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Το 6ο Υποέργο περιλαμβάνει εργασίες Ο.Κ.Ω. (σύνδεση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων με την ΔΕΗ).

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Επιλέξιμη Δαπάνη Β' Φάσης
1	Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί	1.017.857,86 €
2	Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας	5.948.661,24 €
3	Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δημοτικής ενότητας Μεγ. Αλέξανδρου	2.154.140,00 €
4	Αρχαιολογικές εργασίες	116.860,55 €
5	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση του βαρυντικού δικτύου στον οικισμό Καρυώτισσας.	635.694,40 €
6	Εργασίες για συνδέσεις με Ο.Κ.Ω,	43.225,81 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ	9.916.439,86 €

Για το συνολικό έργο υπολογίστηκε συνολική δημόσια δαπάνη 10.158.156,90€ εκ των οποίων επιλέξιμη δαπάνη 9.916.439,86 € και με βάση τον χρονικό προγραμματισμό των έργων αναμένονταν η παρακάτω χρηματοροή:

ΕΤΟΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
2016	1.793.527,35
2017	291.641,74
2018	377.224,67
2019	1.138.005,41
2020	1.268.657,15
2021	1.500.000,00
2022	1.631.249,21
2023	1.916.134,33
ΣΥΝΟΛΟ	9.916.439,86 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:	Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1	
<p>Το υποέργο περιλαμβάνει κατασκευή :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης με βαρύτητα Καρυώτισσας που θα συλλέγει τα λύματα και θα τα μεταφέρει στα νοτιοανατολικά του οικισμού στη θέση όπου θα κατασκευασθεί το αντλιοστάσιο Α1-VS-1. Οι αγωγοί είναι διαμέτρου Φ200-Φ250χλστ. με μήκος 8.987,21 μ. • Καταθλιπτικοί αγωγοί από αντλιοστάσια Α1-VS-1 Καρυώτισσας και VS-2 Γαλατάδων προς την ΕΕΛ. Από αντλιοστάσιο Καρυώτισσας μέχρι ΕΕΛ θα τοποθετηθεί δίδυμος αγωγός HDPE 10ατμ. Φ125χλστ. ΚΑΙ μήκους 1.889,00 μ. για κάθε κλάδο ενώ από αντλιοστάσιο Γαλατάδων δίδυμος αγωγός HDPE 10ατμ. Φ110χλστ. ΚΑΙ μήκους 601,00 μ. για κάθε κλάδο. 	
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ (Α΄) ΦΑΣΗΣ 35%	
<p>Με την Α΄ φάση της πράξης ολοκληρώθηκε τμήμα των δικτύων αποχέτευσης (ΔΑ) των δύο οικισμών, στο πλαίσιο του υποέργου 1 και συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Από αντλιοστάσιο Καρυώτισσας μέχρι ΕΕΛ δίδυμος αγωγός HDPE 10ατμ. Φ125χλστ. έχουν ολοκληρωθεί τα 1.886,00 μ μήκους από τα συνολικά 3.775μ. • Από αντλιοστάσιο Γαλατάδων δίδυμος αγωγός HDPE 10ατμ. Φ110χλστ. έχουν ολοκληρωθεί τα 1.939,00 μ. μήκους από τα συνολικά 2.540μ. για κάθε κλάδο. • Βαρυτικοί αγωγοί PVC /41 Deσ 200 mm. έχουν ολοκληρωθεί τα 72,79 μ από τα 9.100 μ. <p>Επίσης εκτελέστηκε το 8,2% των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 4 που περιλαμβάνει τις εργασίες αρχαιολογίας, οι οποίες εκτελούνται με αυτεπιστασία από την ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.</p>	
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Β΄ ΦΑΣΗ (ΕΣΠΑ 2014-2020)	
<p>Στην β΄ Φάση εντάχθηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες του υποέργου:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Την ολοκλήρωση της κατασκευής δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, σε υπολειπόμενο μήκος 1.889 μ από συνολικό μήκος 3.775 μ., για τη μεταφορά του συνόλου των λυμάτων της Καρυώτισσας από το αντλιοστάσιο Α1-VS-1 Καρυώτισσας ως την ΕΕΛ • Την ολοκλήρωση της κατασκευής δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, σε υπολειπόμενο μήκος 601μ από συνολικό μήκος 2540μ, για τη μεταφορά των λυμάτων των Γαλατάδων από το αντλιοστάσιο VS-2 Γαλατάδων ως την ΕΕΛ • Την ολοκλήρωση της κατασκευής του εσωτερικού βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Καρυώτισσας σε υπολειπόμενο μήκος 8,987 χλμ από συνολικά 9,1 χλμ 	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ- 1/10/2023 -100%	
<p>Το υποέργο 1 «Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί.» έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί.</p>	

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:	Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2	
<p>Το υπόεργο αφορά την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης αναρρόφησης του συνόλου του οικισμού Γαλατάδων και τμήματος του οικισμού Καρυώτισσας και περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης αναρρόφησης του ανατολικού τμήματος του οικισμού Καρυώτισσας εκτάσεως 173 στρ. που θα συλλέγει τα λύματα και θα τα οδηγεί στο αντλιοστάσιο Α1-VS-1 στα νοτιοανατολικά του οικισμού. Οι αγωγοί σύμφωνα με την προμελέτη θα εκτίνονται σε μήκος περίπου 3.700 μ. • Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης αναρρόφησης του συνόλου του οικισμού Γαλατάδων το οποίο θα συλλέγει τα λύματα και καταλήγει στο αντλιοστάσιο VS-2. Οι αγωγοί σύμφωνα με την προμελέτη θα εκτίνονται σε μήκος περίπου 16.300 μ. • Κατασκευή αντλιοστάσιου VS-1 (Καρυώτισσα) • Κατασκευή αντλιοστάσιου VS-2 (Γαλατάδες) • 	
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ (Α') ΦΑΣΗΣ 0%	
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Β' ΦΑΣΗ (ΕΣΠΑ 2014-2020)	
<p>Στην β' Φάση εντάχθηκε το σύνολο του υποέργου:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης αναρρόφησης του ανατολικού τμήματος του οικισμού Καρυώτισσας εκτάσεως 173 στρ. που θα συλλέγει τα λύματα και θα τα οδηγεί στο αντλιοστάσιο Α1-VS-1 στα νοτιοανατολικά του οικισμού. Οι αγωγοί σύμφωνα με την προμελέτη θα εκτίνονται σε μήκος περίπου 3.700 μ. • Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης αναρρόφησης του συνόλου του οικισμού Γαλατάδων το οποίο θα συλλέγει τα λύματα και καταλήγει στο αντλιοστάσιο VS-2. Οι αγωγοί σύμφωνα με την προμελέτη θα εκτίνονται σε μήκος περίπου 16.300 μ. • Κατασκευή αντλιοστάσιου VS-1 (Καρυώτισσα) • Κατασκευή αντλιοστάσιου VS-2 (Γαλατάδες) • Επιπλέον περιλαμβάνονται και οι εξωτερικές διακλαδώσεις του δικτύου αναρρόφησης από PVC-U αγωγούς κλάσης αντοχής SDR-41 διαμέτρου Φ160χλστ σε Γαλατάδες και Καρυώτισσα 	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ- 1/10/2023- 65 %	
<p>Το υπόεργο 2 «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας» συμβασιοποιήθηκε στις 27/03/2020 και βρίσκεται υπό κατασκευή.</p> <p>Συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή περίπου του 65% του φυσικού αντικειμένου του έργου.</p>	

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:	Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δημ.ενότητας Μεγ.Αλέξανδρου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3	
<p>Το 3^ο υποέργο αφορά την Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δημοτικής ενότητας Μεγ. Αλέξανδρου και περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Την οριστική Μελέτη και την Μελέτη εφαρμογής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 5.450 κατ, για την εξυπηρέτηση και των οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας, με πρόβλεψη επέκτασης για τον οικισμό Παλαιφύτου. • Την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 5.450 κατ, για την εξυπηρέτηση και των οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας, με πρόβλεψη επέκτασης για τον οικισμό Παλαιφύτου. • Την δοκιμαστική λειτουργία 	
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ (Α') ΦΑΣΗΣ 0%	
<p>Κατά την Α' φάση της πράξης το υποέργο 3 δημοπρατήθηκε με την μέθοδο της μελέτης-κατασκευής και έφθασε στον στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.</p>	
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Β' ΦΑΣΗ (ΕΣΠΑ 2014-2020)	
<p>Στην β' Φάση εντάχθηκε το σύνολο των εργασιών του υποέργου 3 συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Την οριστική Μελέτη και την Μελέτη εφαρμογής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 5.450 κατ, για την εξυπηρέτηση και των οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας, με πρόβλεψη επέκτασης για τον οικισμό Παλαιφύτου. • Την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 5.450 κατ, για την εξυπηρέτηση και των οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας, με πρόβλεψη επέκτασης για τον οικισμό Παλαιφύτου. • Την δοκιμαστική λειτουργία • Εγκρίθηκε και κατασκευάστηκε τροποποίηση του Έργου ώστε να συμπεριλάβει επεξεργασία βοθρολυμάτων. 	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ- 1/10/2023- %	
<p>Στο 3^ο υποέργο ουσιαστικά έχει αποπερατωθεί η κατασκευή του. Συγκεκριμένα την 1/10/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οριστική Μελέτη και την Μελέτη εφαρμογής ποσοστο υλοποίησης 99%. • Κατασκευή της Ε.Ε.Λ. ποσοστο υλοποίησης 100%. • Δοκιμαστική λειτουργία ποσοστο υλοποίησης 98%. 	

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:	«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυντικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3	
<p>Το 5^ο υποέργο αφορά την «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυντικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας» και περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την κατασκευή βαρυντικού δικτύου σε μικρή περιοχή 27,5 στρ. βορειοανατολικά του οικισμού της Τ.Κ. Καρυώτισσας που περιλαμβάνει και φρεάτιο άντλησης, • την κατασκευή του συνόλου των εξωτερικών συνδέσεων του βαρυντικού δικτύου με τις ιδιοκτησίες στον εν λόγω οικισμό. • Το δίκτυο θα συνδεθεί μέσω φρεάτιου άντλησης με το υφιστάμενο βαρυντικό δίκτυο Καρυώτισσας. 	
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ (Α') ΦΑΣΗΣ 0%	
<p>Κατά την Α' φάση της πράξης το υποέργο 5 δεν υφίσταται.</p>	
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Β' ΦΑΣΗ (ΕΣΠΑ 2014-2020)	
<p>Στην β' Φάση εντάχθηκε το σύνολο των εργασιών του υποέργου 5 συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την κατασκευή βαρυντικού δικτύου σε μικρή περιοχή 27,5 στρ. βορειοανατολικά του οικισμού της Τ.Κ. Καρυώτισσας που περιλαμβάνει και φρεάτιο άντλησης, • την κατασκευή του συνόλου των εξωτερικών συνδέσεων του βαρυντικού δικτύου με τις ιδιοκτησίες στον εν λόγω οικισμό. • Το δίκτυο θα συνδεθεί μέσω φρεάτιου άντλησης με το υφιστάμενο βαρυντικό δίκτυο Καρυώτισσας. 	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ- 1/10/2023- 0 %	
<p>Στο 5^ο υποέργο η κατασκευή του βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα την 1/10/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εγκρίθηκε προκαταβολή σε ποσοστό 5%. 	